



■作業工程

- 1) 土、ブロック撤去(土は-100mm程度撤去)
- 2) 土間処理(収納部分土間レベル調整。既存のブロック利用)  
ネコ対策処理にて状況観察。薬剤(土)散布
- 3) 周囲壁高圧洗浄

検討) マンホールを新しくするか?

テスト

- 4) 土壌改良(腐葉土混入)
- 5) 土間ピンコロ(白御影石)敷き作業。  
同時に収納ボックス製作。
- 6) 収納ボックス据え付け。
- 7) 植栽  
シンボルツリーの植え込み。(カエデ系)  
グランドカバーの植え込み。(タマリユウ)
- 8) ソーラーライト設置。
- 9) 全体(周辺)クリーニング。

■材料費(適当な見積)

- 1) 腐葉土、ピンコロ石敷き 約10,000-12,000円
- 2) 収納ボックス、木材、塗料 約20,000円
- 3) 植栽 約5,000-8,000円
- 4) ソーラーライト 約3,000円
- 検討) マンホール 約6,000円
- 5) 土間仕上材 約10,000円
- 合計 約55,000-60,000円

TITLE  
ネコの糞対策花壇改装計画  
FILE TITLE  
全体図  
DATE  
2014-7  
DRAWING BY  
chim  
SCALE  
S= 1 : 20  
DRAWING NUMBER

NO 01

千  
工 設  
房 計